

EDITAL DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 016/2018

OBJETO: REFORMA DO AMBULATÓRIO (TÉRREO) DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO DO 4º PAVIMENTO - UTI E 6º PAVIMENTO – INTERNAÇÃO ONCOLÓGICA DO HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Em resposta aos questionamentos referente ao Edital de Licitação, que tem por objetivo a reforma de quatro pavimentos do Hospital da Criança Santo Antônio, que são:

- 1) *Os vidros dos visores devem ser temperados ou laminados.*
- 2) *No projeto do 4º pavimento aparece IT médico e os circuitos correspondentes, porém não consta dos projetos os diagramas unifilares dos quadros do IT e nem especificação do produto. IT médico não é para ser orçado?*
- 3) *Também no 4º pavimento, não aparecem os quadros dos fancoils e nem a posição deles no projeto elétrico.*
- 4) *O projeto faz referência a central de alarme de incêndio e detectores de fumaça, porém não consta na planilha orçamentária. Como proceder?*
- 5) *Sendo empreitada global, havendo diferenças significativas em quantitativos e/ou omissão de serviços na planilha orçamentária como devemos proceder? Alterar a planilha? Criar listagem de omissos?*

RESPOSTAS:

Diante dos questionamentos esclarecemos que:

- 1) Os visores deverão considerar vidros temperados com película de segurança conforme composição descrita na planilha orçamentária.
- 2) O IT médico tem os diagramas unifilares conforme as plantas:
 - SC-HCSA-04pav-UTI-ELE-AT-PLB-12-A
 - SC-HCSA-04pav-UTI-ELE-AT-PLB-13-A
 - SC-HCSA-04pav-UTI-ELE-AT-PLB-14-A
 - SC-HCSA-04pav-UTI-ELE-AT-PLB-15-AAs especificações técnicas constam no item 6.16 do memorial descritivo do projeto elétrico
- 3) Será inserido novas pranchas elucidativas para melhor entendimento do projeto no link disponível onde constam todos os demais projetos.
- 4) Desconsiderar o item de detecção de fumaça do escopo de obra

- 5) As diferenças de quantitativos deverão ser listadas, precificadas e inseridas, se possível, na taxa de risco do BDI.

Porto Alegre, 21 de janeiro de 2019.